

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"

Подрядчик \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
 "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 2019 г.

Заказчик \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
 "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 2019 г.

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания ГКУ СО МО "Воскресенский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями "Преодоление" по адресу: МО, Воскресенский муниципальный район, г. Воскресенск, ул. Дзержинского, д. 12  
 Объект № \_\_\_\_\_

**Локальный сметный расчет № 02-01-01**  
 (Локальная смета)

на Капитальный ремонт фасада

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания ГКУ СО МО "Воскресенский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями "Преодоление" по адресу: МО, Воскресенский муниципальный район, г. Воскресенск, ул. Дзержинского, д. 12

Основание:

Сметная стоимость **1781,935** тыс.руб.  
 Нормативная трудоемкость **1362** чел.-ч  
 Сметная заработная плата **345,64** тыс.руб.

Составлен (а) в уровне цен на май 2019 г.

№пп	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на единицу измерения, руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты пересчета, номер	ВСЕГО затрат, руб.	Справ.
									ЗТР, всего чел-ч
									Стоим. ед. с нач., руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**Раздел 3. Фасад**

1	P53-24-1	Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъектирования при толщине кладки стены в 1 кирпич	1 м изолируе мой стены	19,5			P53-24-1		
		ЗП			109,75	1,00	28,11	60158,91	
		ЭМ			96,22	1,00	5,21	9775,47	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	28,11	(0,00)	
		МР			150,50	1,00	2,01	5898,85	
		НР от ФОТ	%	86				51736.66	
		СП от ФОТ	%	70				42111.24	
		ЗТР	чел-ч	12,10		1,00			235.95
		<b>Всего по позиции</b>						<b>169681,13</b>	<b>8701,60</b>
2	P53-15-1	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2	100 м2 отремонт ировано нно по верхно сти стен	0,5			P53-15-1		
		ЗП			3304,47	1,00	28,11	46444,33	
		ЭМ			112,00	1,00	8,93	500,08	
		в т.ч. ЗПМ			13,50	1,00	28,11	(189,74)	
		МР			10362,43	1,00	4,50	23315,47	
		НР от ФОТ	%	86				40105.30	
		СП от ФОТ	%	70				32643.85	
		ЗТР	чел-ч	397,65		1,00			198.83
		<b>Всего по позиции</b>						<b>143009,03</b>	<b>286018,06</b>
3	E15-04-006-03 МДС35 п.4.7	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0,478			E15-04-006-03		
		ЗП			63,01	1,15	28,11	973,63	
		ЭМ			1,18	1,25	10,60	7,47	
		в т.ч. ЗПМ			0,14	1,25	28,11	(2,35)	
		МР			0,18	1,00	25,39	2,18	
	1130675	Грунтовка-гидрофобизатор защитная укрепляющая "БИРСС Гидрофоб"	т	0,0062	21551,80	1,00	3,57	477,03	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		НР от ФОТ	%	95				927.18	
		СП от ФОТ	%	47				458.71	
		<b>ЗТР</b>	<b>чел-ч</b>	<b>6,55</b>		<b>1,15</b>			<b>3.60</b>
<b>Всего по позиции</b>								<b>2846,20</b>	<b>5954,39</b>
4	E15-01-080-03 МДС35 п.4.7	Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит до 120 мм	100 м2	0,478			E15-01-080-03		
		ЗП			3323,47	1,15	28,11	51354,48	
		ЭМ			4503,61	1,25	7,29	19616,71	
		в т.ч. ЗПМ			248,00	1,25	28,11	(4165,34)	
		МР			19553,99	1,00	4,42	41312,89	
1040495		Плиты минераловатные "фасад Баттс" ROCKWOOL	м3	5,6615	1352,55	1,00	3,42	26188,52	
		НР от ФОТ	%	95				52743.83	
		СП от ФОТ	%	47				26094.32	
		<b>ЗТР</b>	<b>чел-ч</b>	<b>370,51</b>		<b>1,15</b>			<b>203.67</b>
<b>Всего по позиции</b>								<b>217310,75</b>	<b>454625,00</b>
5	E15-02-003-03 МДС35 п.4.7	Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине более 200 мм плоских	100 м откосов	0,285			E15-02-003-03		
		ЗП			513,71	1,15	28,11	4732,84	
		ЭМ			7,09	1,25	8,97	22,66	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	28,11	(0,00)	
		МР			549,18	1,00	6,36	995,44	
		НР от ФОТ	%	95				4496.20	
		СП от ФОТ	%	47				2224.43	
		<b>ЗТР</b>	<b>чел-ч</b>	<b>53,40</b>		<b>1,15</b>			<b>17.50</b>
<b>Всего по позиции</b>								<b>12471,57</b>	<b>43759,89</b>
6	E15-04-012-03 МДС35 п.4.7	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности поливинилацетатная	100 м2 окрасива емой поверхно сти	4,02			E15-04-012-03		
		ЗП			86,98	1,15	28,11	11303,27	
		ЭМ			4,70	1,25	9,82	231,92	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	28,11	(0,00)	
		МР			619,01	1,00	3,44	8560,17	
		НР от ФОТ	%	95				10738.11	
		СП от ФОТ	%	47				5312.54	
		<b>ЗТР</b>	<b>чел-ч</b>	<b>9,59</b>		<b>1,15</b>			<b>44.33</b>
<b>Всего по позиции</b>								<b>36146,01</b>	<b>8991,54</b>
7	P58-10-1	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	0,06			P58-10-1		
		ЗП			313,90	1,00	28,11	529,42	
		ЭМ			11,33	1,00	9,77	6,64	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	28,11	(0,00)	
		МР			6471,48	1,00	3,28	1273,59	
		НР от ФОТ	%	83				439.42	
		СП от ФОТ	%	65				344.12	
		<b>ЗТР</b>	<b>чел-ч</b>	<b>36,80</b>		<b>1,00</b>			<b>2.21</b>
<b>Всего по позиции</b>								<b>2593,19</b>	<b>43219,83</b>
8	P58-10-6	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0,02			P58-10-6		
		ЗП			452,94	1,00	28,11	254,64	
		ЭМ			6,97	1,00	9,77	1,36	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	28,11	(0,00)	
		МР			6781,78	1,00	4,29	581,88	
		НР от ФОТ	%	83				211.35	
		СП от ФОТ	%	65				165.52	
		<b>ЗТР</b>	<b>чел-ч</b>	<b>53,10</b>		<b>1,00</b>			<b>1.06</b>
<b>Всего по позиции</b>								<b>1214,75</b>	<b>60737,50</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	E12-01-009-02 МДС35 п.4.7	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	0,129			E12-01- 009-02		
		ЗП			267,93	1,15	28,11	1117,30	
		ЭМ			22,95	1,25	9,44	34,93	
		в т.ч. ЗПМ			2,16	1,25	28,11	(9,79)	
		МР			6456,03	1,00	4,62	3847,66	
		НР от ФОТ	%	108				1217.26	
		СП от ФОТ	%	55				619.90	
		ЗТР	чел-ч	31,41		1,15			4.66
<b>Всего по позиции</b>								<b>6837,05</b>	53000,39
10	E12-01-008-02 МДС35 п.4.7	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) без водосточных труб	100 м2фасада (без вычета проемов)	0,688			E12-01- 008-02		
		ЗП			41,80	1,15	28,11	929,66	
		ЭМ			0,87	1,25	9,78	7,32	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	28,11	(0,00)	
		МР			359,07	1,00	4,82	1190,73	
		НР от ФОТ	%	108				1004.03	
		СП от ФОТ	%	55				511.31	
		ЗТР	чел-ч	4,90		1,15			3.88
<b>Всего по позиции</b>								<b>3643,05</b>	5295,13
11	E08-07-001-02 МДС35 п.4.7	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикал ьной проекции для наружных лесов	0,688			E08-07- 001-02		
		ЗП			375,84	1,15	28,11	8358,92	
		ЭМ			6,10	1,25	9,77	51,25	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	28,11	(0,00)	
		МР			341,11	1,00	5,29	1241,48	
		НР от ФОТ	%	110				9194.81	
		СП от ФОТ	%	68				5684.07	
		ЗТР	чел-ч	43,50		1,15			34.42
<b>Всего по позиции</b>								<b>24530,53</b>	35654,84
Прямые затраты по разделу								331299,10	
Накладные расходы по разделу								172814,15	
Сметная прибыль по разделу								116170,01	
<b>Итого по разделу 3. Фасад</b>								<b>620283,26</b>	
<b>Раздел 6. Фундаменты под наружные лестницы</b>									
12	E06-01-001-22 МДС35 п.4.7	Устройство ленточных фундаментов железобетонных при ширине по верху до 1000 мм	100 м3 бетона, бутобето на и железобе тона в деле	0,1585			E06-01- 001-22		
		ЗП			3951,91	1,15	28,11	20248,60	
		ЭМ			3730,18	1,25	8,80	6503,57	
		в т.ч. ЗПМ			387,53	1,25	28,11	(2158,27)	
		МР			109307,82	1,00	6,10	105684,27	
4010066		Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	м3	-16,088	665,00	1,00	5,97	-63870,16	
		НР от ФОТ	%	95				21286.53	
		СП от ФОТ	%	55				12323.78	
		ЗТР	чел-ч	446,04		1,15			81.30
<b>Всего по позиции</b>								<b>102176,59</b>	644647,26
13	4010067	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В20 (М250)	м3	16,088	707,47	1,00	5,74	<b>65331,40</b>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	E06-01-001-22 МДС35 п.4.7	Устройство ленточных фундаментов железобетонных при ширине по верху до 1000 мм	100 м3 бетона, бутобето на и железобе тона в деле	0,0535			E06-01- 001-22		
		ЗП			3951,91	1,15	28,11	6834,70	
		ЭМ			3730,18	1,25	8,80	2195,21	
		в т.ч. ЗПМ			387,53	1,25	28,11	(728,50)	
		МР			109307,82	1,00	6,10	35672,61	
4010066		Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	м3	-5,4303	665,00	1,00	5,97	-21558,56	
		НР от ФОТ	%		95			7185.04	
		СП от ФОТ	%		55			4159.76	
		ЗТР	чел-ч		446,04		1,15		27.44
<b>Всего по позиции</b>								<b>34488,76</b>	644649,72
15	4010067	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В20 (М250)	м3	5,4303	707,47	1,00	5,74	<b>22051,78</b>	
16	E06-01-015-08 МДС35 п.4.7	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1 т	0,0784			E06-01- 015-08		
		ЗП			573,41	1,15	28,11	1453,25	
		ЭМ			35,11	1,25	9,36	32,21	
		в т.ч. ЗПМ			2,03	1,25	28,11	(5,59)	
		МР			6800,00	1,00	6,43	3427,96	
		НР от ФОТ	%		95			1385.90	
		СП от ФОТ	%		55			802.36	
		ЗТР	чел-ч		63,22		1,15		5.70
<b>Всего по позиции</b>								<b>7101,68</b>	90582,65
		Прямые затраты по разделу						184006,84	
		Накладные расходы по разделу						29857,47	
		Сметная прибыль по разделу						17285,90	
		<b>Итого по разделу 6. Фундаменты под наружные лестницы</b>						<b>231150,21</b>	
<b>Раздел 8. Крыльца</b>									
17	E11-01-027-05 МДС35 п.4.7	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток рельефных глазурированных керамических для полов многоцветных	100 м2 покрытия	0,72			E11-01- 027-05		
		ЗП			1046,88	1,15	28,11	24366,22	
		ЭМ			151,61	1,25	12,71	1734,27	
		в т.ч. ЗПМ			50,34	1,25	28,11	(1273,55)	
		МР			9358,26	1,00	5,12	34498,29	
		НР от ФОТ	%		111			28460.14	
		СП от ФОТ	%		64			16409.45	
		ЗТР	чел-ч		119,78		1,15		99.18
<b>Всего по позиции</b>								<b>105468,37</b>	146483,85
		Прямые затраты по разделу						60598,78	
		Накладные расходы по разделу						28460,14	
		Сметная прибыль по разделу						16409,45	
		<b>Итого по разделу 8. Крыльца</b>						<b>105468,37</b>	
<b>Раздел 9. Лестница</b>									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	E09-03-029-01 МДС35 п.4.7	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	1 т конструкций	6,73			E09-03-029-01		
		ЭП			304,28	1,15	28,11	66198,35	
		ЭМ			693,36	1,25	8,82	51446,10	
		в т.ч. ЗПМ			76,25	1,25	28,11	(18031,25)	
		МР			86,59	1,00	8,88	5174,83	
	2010650	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	6,73	7571,00	1,00	8,22	418832,26	
		НР от ФОТ	%		81			68225.98	
		СП от ФОТ	%		72			60645.31	
		ЗТР	чел-ч		32,37		1,15		250.53
<b>Всего по позиции</b>								<b>670522,83</b>	<b>99631,92</b>
19	E13-03-004-26 МДС35 п.4.7	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	5,1814			E13-03-004-26		
		ЭП			34,74	1,15	28,11	5818,83	
		ЭМ			6,32	1,25	5,86	239,87	
		в т.ч. ЗПМ			0,10	1,25	28,11	(18,21)	
		МР			294,06	1,00	4,10	6246,93	
	1130246	Эмаль ПФ-115 серая	т	-0,029	14985,76	1,00	3,94	-1712,27	
		НР от ФОТ	%		81			4728.00	
		СП от ФОТ	%		60			3502.22	
		ЗТР	чел-ч		3,83		1,15		22.82
<b>Всего по позиции</b>								<b>18823,58</b>	<b>3632,91</b>
20	1131779	Краска огнезащитная	т	0,123	20886,01	1,00	14,78	<b>37969,51</b>	
Прямые затраты по разделу								590214,41	
Накладные расходы по разделу								72953,98	
Сметная прибыль по разделу								64147,53	
<b>Итого по разделу 9. Лестница</b>								<b>727315,92</b>	
<b>Раздел 10. Разные работы</b>									
21	M10-10-001-02	Камеры видеонаблюдения на кронштейне	1 шт.	6			M10-10-001-02		
		ЭП			34,02	1,00	28,11	5737,81	
		ЭМ			9,97	1,00	1,45	86,74	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	28,11	(0,00)	
		МР			1,76	1,00	11,74	123,97	
		НР от ФОТ	%		80			4590.25	
		СП от ФОТ	%		60			3442.69	
		ЗТР	чел-ч		3,11		1,00		18.66
<b>Всего по позиции</b>								<b>13981,46</b>	<b>2330,24</b>
22	E20-06-019-01 МДС35 п.4.7 Прил.20.1.п.3.7 А	Установка внешнего блока мульти сплит-системы	1 блок	8			E20-06-019-01		
		ЭП			13,20	1,173	28,11	3481,95	
		ЭМ			3,94	1,25	1,22	48,07	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	28,11	(0,00)	
		МР			0,00	1,00	0,00	0,00	
		НР от ФОТ	%		115			4004.24	
		СП от ФОТ	%		71			2472.18	
		ЗТР	чел-ч		1,19		1,173		11.17
<b>Всего по позиции</b>								<b>10006,44</b>	<b>1250,81</b>
23	M08-02-401-01	Кабель двух-четырёхжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	100 м	2,15			M08-02-401-01		
		ЭП			388,03	1,00	28,11	23451,18	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЭМ			70,43	1,00	9,06	1371,91	
		в т.ч. ЗПМ			2,70	1,00	28,11	(163,18)	
		МР			310,02	1,00	2,36	1573,04	
		НР от ФОТ	%	95				22433.64	
		СП от ФОТ	%	65				15349.33	
		ЗТР	чел-ч	41,28		1,00			88.75
<b>Всего по позиции</b>								<b>64179,10</b>	29850,74
24	M08-02-369-01	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами накаливания	1 шт.		6		M08-02- 369-01		
		ЗП			9,66	1,00	28,11	1629,26	
		ЭМ			41,54	1,00	6,59	1642,49	
		в т.ч. ЗПМ			3,78	1,00	28,11	(637,53)	
		МР			32,14	1,00	10,09	1945,76	
		НР от ФОТ	%	95				2153.45	
		СП от ФОТ	%	65				1473.41	
		ЗТР	чел-ч	0,92		1,00			5.52
<b>Всего по позиции</b>								<b>8844,37</b>	1474,06
25	E46-05-008-03	Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг	1 т металлок онструкц ий		0,012		E46-05- 008-03		
		ЗП			777,45	1,00	28,11	262,25	
		ЭМ			256,30	1,00	5,93	18,24	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	28,11	(0,00)	
		МР			79,42	1,00	9,22	8,79	
		НР от ФОТ	%	99				259.63	
		СП от ФОТ	%	60				157.35	
		ЗТР	чел-ч	84,69		1,00			1.02
<b>Всего по позиции</b>								<b>706,26</b>	58855,00
Прямые затраты по разделу								41381,46	
Накладные расходы по разделу								33441,21	
Сметная прибыль по разделу								22894,96	
<b>Итого по разделу 10. Разные работы</b>								<b>97717,63</b>	
Итого прямых затрат по всем разделам								1207500,59	
Накладные расходы по смете								337526,95	
Сметная прибыль по смете								236907,85	
Итого по смете								1781935,39	
<b>Всего</b>								<b>1781935,39</b>	
Составил	/ /								
	(должность, подпись (инициалы, фамилия))								
Проверил	/ /								
	(должность, подпись (инициалы, фамилия))								