

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"

" " 2019 г.

" " 2019 г.

Московская область, г. Воскресенск, ул. Западная, дом 14.

(наименование стройки)

Номер заказа 18036

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-3

Ограждение

**Капитальный ремонт здания ГАУЗ МО "Воскресенская первая районная больница", расположенная по адресу:
Московская область, г. Воскресенск, ул. Западная, дом 14.**

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Составлена в ценах ТСНБ-2001 МО (редакция 2014 г с доп.1) февраль 2018 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм.	Поправочные коэфф.	Стоимость в ценах 2001г.	Пункт коэфф. пересчета	Коэфф. пересчета	Стоимость в текущих ценах	ЗТР всего чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<i>Ограждение</i>											
1	09-08-001-1	Установка металлических столбов высотой до 4 м с погружением в бетонное основание Объем: 0,78=78/100	100 столбов	0,78	3 988,26			09-08-001-1			
		Зарплата			304,01		237,13		25,26	5 989,85	
		Эксплуатация машин			3 448,35		2 689,71		5,45	14 658,94	
		в т.ч. зарплата машинистов			271,74		211,96		25,26	5 354,04	
		Материальные ресурсы			235,90		184,00		4,43	815,13	
		НР от ФОТ	%	90	*0,9=81		363,76	81*0,85= 69		7 827,28	
		СП от ФОТ	%	85	*0,85=72,25		324,47	72,25*0,8= 58		6 579,46	
		Затраты труда	чел-ч	35,64							27,80
1,1	201-0841	Стойки металлические со струбцинами из круглых труб и гнутосварных профилей массой отправочной марки до 0,1 т	кг	560	11,83		6 624,80		5,01	33 190,25	
1,2	401-0066	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	м3	4	665,00		2 660,00		5,43	14 443,80	
							13 083,87			83 504,71	27,80
2	09-08-002-5	Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей высотой до 2 м Объем: 7,7=77/10	10 панелей	7,7	83,54			09-08-002-5			
		Зарплата			60,65		467,01		25,26	11 796,55	
		Эксплуатация машин			22,89		176,25		11,65	2 053,35	
		в т.ч. зарплата машинистов			6,61		50,90		25,26	1 285,66	
		Материальные ресурсы			0,00		0,00		1	0,00	
		НР от ФОТ	%	90	*0,9=81		419,51	81*0,85= 69		9 026,72	
		СП от ФОТ	%	85	*0,85=72,25		374,19	72,25*0,8= 58		7 587,68	
		Затраты труда	чел-ч	7,11							54,75
2,1	116-0579	Решетка ограждения металлическая высотой 0,5 м	П.М	107	435,87		46 638,09		2,61	121 725,41	
							48 075,05			152 189,71	54,75
3	09-08-001-1	Установка металлических столбов высотой до 4 м с погружением в бетонное основание Объем: 0,45=45/100	100 столбов	0,45	3 988,26			09-08-001-1			
		Зарплата			304,01		136,80		25,26	3 455,68	
		Эксплуатация машин			3 448,35		1 551,76		5,45	8 457,08	
		в т.ч. зарплата машинистов			271,74		122,28		25,26	3 088,87	
		Материальные ресурсы			235,90		106,16		4,43	470,27	
		НР от ФОТ	%	90	*0,9=81		209,85	81*0,85= 69		4 515,74	
		СП от ФОТ	%	85	*0,85=72,25		187,19	72,25*0,8= 58		3 795,84	
		Затраты труда	чел-ч	35,64							16,04
3,1	201-0841	Стойки металлические со струбцинами из круглых труб и гнутосварных профилей массой отправочной марки до 0,1 т	кг	970	11,83		11 475,10		5,01	57 490,25	
							13 666,86			78 184,86	16,04
4	401-0066	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	м3	2,3	665,00		1 529,50	401-0066	5,43	8 305,19	
							1 529,50			8 305,19	0,00
5	09-08-002-5	Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей высотой до 2 м Объем: 4,4=44/10	10 панелей	4,4	83,54			09-08-002-5			
		Зарплата			60,65		266,86		25,26	6 740,88	
		Эксплуатация машин			22,89		100,72		11,65	1 173,34	
		в т.ч. зарплата машинистов			6,61		29,08		25,26	734,66	
		Материальные ресурсы			0,00		0,00		1	0,00	
		НР от ФОТ	%	90	*0,9=81		239,71	81*0,85= 69		5 158,12	
		СП от ФОТ	%	85	*0,85=72,25		213,82	72,25*0,8= 58		4 335,81	
		Затраты труда	чел-ч	7,11							31,28
5,1	116-0582	Решетка ограждения металлическая высотой более 1,6 м	П.М	132	474,24		62 599,68		3,01	188 425,04	
							63 420,79			205 833,19	31,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	15-04-030-4	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	3,18	1 107,45			15-04-030-4			
		Объем: 3,18=318/100									
		Зарплата			629,59		2 002,10		25,26	50 572,95	
		Эксплуатация машин			2,93		9,32		9,25	86,19	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,14		0,45		25,26	11,25	
		Материальные ресурсы			474,93		1 510,28		5,15	7 777,93	
		НР от ФОТ	%	105)*0,9=94,5		1 892,41	94,5*0,85= 80		40 467,36	
		СП от ФОТ	%	55)*0,85=46,75		936,19	46,75*0,8= 37		18 716,15	
		Затраты труда	чел-ч	71,06							225,97
							6 350,30			117 620,58	225,97

Итого по локальной смете: Ограждение

146 126,37

645 638,24

355,84

Итого по смете:

146 126,37

645 638,24

355,84

Составил



Козырева В.А.

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]