

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"

Подрядчик \_\_\_\_\_

Заказчик \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/

"\_\_"\_\_\_\_"\_\_\_\_" 2018 г.

"\_\_"\_\_\_\_"\_\_\_\_" 2018 г.

Наименование стройки:

Объект № ГБУ СО МО "Воскресенский дом-интернат малой вместимости для пожилых людей и инвалидов" по адресу: Московская область, Воскресенский район, п. им. Цюрупы, ул. Рабочий городок, д. 9

**Локальный сметный расчет №**

(Локальная смета)

на Капитальный ремонт

Наименование объекта: ГБУ СО МО "Воскресенский дом-интернат малой вместимости для пожилых людей и инвалидов" по адресу: Московская область, Воскресенский район, п. им. Цюрупы, ул. Рабочий городок, д. 9

Основание:

Сметная стоимость **500,00** тыс.руб.  
 Нормативная трудоемкость **419** чел.час.  
 Сметная заработная плата **98,501** тыс.руб.

Составлен (а) в уровне цен на май 2018 г.

№пп	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на единицу измерения, руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты пересчета, номер	ВСЕГО затрат, руб.	Справ.
									ЗТР, всего чел-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**Раздел 1. Полы**

1	P57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	100 м плинтуса	0,061			п.12		
		ЗП			29,41	1,00	25,83	46,34	
		НР от ФОТ	%	68				31,51	
		СП от ФОТ	%	54				25,02	
		ЗТР	чел-ч	3,77		1,00			0,23
<b>Всего по позиции</b>								<b>102,87</b>	1686,39
2	P57-2-1	Разборка покрытий полов из линолеума и релина	100 м2 покрытия	0,038			п.5		
		ЗП			88,84	1,00	25,83	87,20	
		ЭМ			4,06	1,00	11,80	1,82	
		в т.ч. ЗПМ			1,76	1,00	25,83	(1,73)	
		МР			0,00	1,00	0,00	0,00	
		НР от ФОТ	%	68				60,47	
		СП от ФОТ	%	54				48,02	
		ЗТР	чел-ч	11,39		1,00			0,43
<b>Всего по позиции</b>								<b>197,51</b>	5197,63
3	P57-2-7	Разборка покрытий полов из древесноволокнистых плит	100 м2 покрытия	0,038			п.11		
		ЗП			86,50	1,00	25,83	84,90	
		ЭМ			3,75	1,00	11,79	1,68	
		в т.ч. ЗПМ			1,62	1,00	25,83	(1,59)	
		МР			0,00	1,00	0,00	0,00	
		НР от ФОТ	%	68				58,81	
		СП от ФОТ	%	54				46,70	
		ЗТР	чел-ч	11,09		1,00			0,42
<b>Всего по позиции</b>								<b>192,09</b>	5055,00
4	E11-01-011-01 МДС36 п.3.3.1а) (демонтаж)	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,038			п.35		
		ЗП			313,71	0,80	25,83	246,34	
		ЭМ			44,24	0,80	11,39	15,32	
		в т.ч. ЗПМ			17,15	0,80	25,83	(13,47)	
		МР			1127,07	0,00	6,13	0,00	
		НР от ФОТ	%	94				244,22	
		СП от ФОТ	%	51				132,50	
		ЗТР	чел-ч	39,51		0,80			1,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Всего по позиции</b>								<b>638,38</b>	16799,47
5	E11-01-011-02 {K=2.00} МДС36 п.3.3.1а) (демонтаж)	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	100 м2 стяжки	0,038		п.36			
		ЗП			7,94	0,80	25,83	6,23	
		ЭМ			15,44	0,80	11,21	5,26	
		в т.ч. ЗПМ			5,68	0,80	25,83	(4,46)	
		МР			559,26	0,00	6,13	0,00	
		НР от ФОТ	%	94				10,05	
		СП от ФОТ	%	51				5,45	
		ЗТР	чел-ч	1,00		0,80			0,03
<b>Всего по позиции</b>								<b>26,99</b>	710,26
6	P58-17-2	Разборка теплоизоляции на кровле из ваты минеральной толщиной 100 мм. Прим.	100 м2 покрытия кровли	0,038		п.63			
		ЗП			99,67	1,00	25,83	97,83	
		ЭМ			1,89	1,00	10,46	0,75	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	25,83	(0,00)	
		МР			0,00	1,00	0,00	0,00	
		НР от ФОТ	%	71				69,46	
		СП от ФОТ	%	52				50,87	
		ЗТР	чел-ч	13,08		1,00			0,50
<b>Всего по позиции</b>								<b>218,91</b>	5760,79
7	E11-01-004-05 МДС35 п.4.7	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	100 м2 изолирую мой поверхно сти	0,038		п.19			
		ЗП			295,05	1,15	25,83	333,04	
		ЭМ			162,57	1,25	4,88	37,68	
		в т.ч. ЗПМ			2,43	1,25	25,83	(2,98)	
		МР			692,61	1,00	10,65	280,30	
		НР от ФОТ	%	94				315,86	
		СП от ФОТ	%	51				171,37	
		ЗТР	чел-ч	26,97		1,15			1,18
<b>Всего по позиции</b>								<b>1138,25</b>	29953,95
8	E11-01-004-06 МДС35 п.4.7	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-004-05	100 м2 изолирую мой поверхно сти	0,038		п.20			
		ЗП			99,55	1,15	25,83	112,37	
		ЭМ			84,00	1,25	4,97	19,83	
		в т.ч. ЗПМ			1,35	1,25	25,83	(1,66)	
		МР			155,92	1,00	11,98	70,98	
		НР от ФОТ	%	94				107,19	
		СП от ФОТ	%	51				58,16	
		ЗТР	чел-ч	9,10		1,15			0,40
<b>Всего по позиции</b>								<b>368,53</b>	9698,16
9	E11-01-011-01 МДС35 п.4.7	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,038		п.35			
		ЗП			313,71	1,15	25,83	354,11	
		ЭМ			44,24	1,25	11,39	23,93	
		в т.ч. ЗПМ			17,15	1,25	25,83	(21,04)	
		МР			1127,07	1,00	6,13	262,54	
		НР от ФОТ	%	94				352,64	
		СП от ФОТ	%	51				191,33	
		ЗТР	чел-ч	39,51		1,15			1,73
<b>Всего по позиции</b>								<b>1184,55</b>	31172,37
10	E11-01-011-02 {K=2.00} МДС35 п.4.7	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	100 м2 стяжки	0,038		п.36			
		ЗП			7,94	1,15	25,83	8,96	
		ЭМ			15,44	1,25	11,21	8,22	
		в т.ч. ЗПМ			5,68	1,25	25,83	(6,97)	
		МР			559,26	1,00	6,13	130,27	
		НР от ФОТ	%	94				14,97	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СП от ФОТ	%	51				8,12	
		ЗТР	чел-ч	1,00		1,15			0,04
<b>Всего по позиции</b>								<b>170,54</b>	4487,89
11	E06-01-015-10 МДС35 п.4.7	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0,008			п.70		
		ЗП			111,99	1,15	25,83	26,61	
		ЭМ			37,10	1,25	8,64	3,21	
		в т.ч. ЗПМ			2,16	1,25	25,83	(0,56)	
		МР			5935,59	1,00	5,87	278,74	
	2040100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	-0,008	5649,99	1,00	5,93	-268,04	
	1016031	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 3,0 мм, без покрытия, 50x50 мм	м2	3,76	21,11	1,00	2,79	221,45	
		НР от ФОТ	%	80				21,74	
		СП от ФОТ	%	44				11,95	
		ЗТР	чел-ч	12,64		1,15			0,12
<b>Всего по позиции</b>								<b>295,66</b>	36957,50
12	E11-01-300-01 МДС35 п.4.7	Устройство покрытий из керамогранитных плиток размером 30x30 см	100 м2	0,038			п.5		
		ЗП			669,75	1,15	25,83	755,99	
		ЭМ			147,97	1,25	11,54	81,11	
		в т.ч. ЗПМ			46,00	1,25	25,83	(56,44)	
		МР			9055,29	1,00	4,44	1527,81	
		НР от ФОТ	%	94				763,68	
		СП от ФОТ	%	51				414,34	
		ЗТР	чел-ч	76,63		1,15			3,35
<b>Всего по позиции</b>								<b>3542,93</b>	93235,00
<b>Итого по разделу</b>								<b>8077,21</b>	
<b>Раздел 2. Стены</b>									
13	P63-5-1	Снятие обоев простых и улучшенных	100 м2 очищаемой поверхности	0,167			п.58		
		ЗП			81,12	1,00	25,83	349,92	
		НР от ФОТ	%	65				227,45	
		СП от ФОТ	%	40				139,97	
		ЗТР	чел-ч	10,40		1,00			1,74
<b>Всего по позиции</b>								<b>717,34</b>	4295,45
14	E46-04-006-01	Разборка деревянных перегородок оштукатуренных щитовых и дощатых однослойных	100 м2	0,12			п.323		
		ЗП			324,02	1,00	25,83	1004,33	
		ЭМ			231,64	1,00	11,79	327,72	
		в т.ч. ЗПМ			100,04	1,00	25,83	(310,08)	
		МР			0,00	1,00	0,00	0,00	
		НР от ФОТ	%	84				1104,10	
		СП от ФОТ	%	48				630,92	
		ЗТР	чел-ч	42,86		1,00			5,14
<b>Всего по позиции</b>								<b>3067,07</b>	25558,92
15	E46-03-007-02	Пробивка проемов в конструкциях из бетона	1 м3	0,36			п.134		
		ЗП			247,66	1,00	25,83	2302,94	
		ЭМ			567,16	1,00	13,53	2762,52	
		в т.ч. ЗПМ			114,99	1,00	25,83	(1069,27)	
		МР			0,00	1,00	0,00	0,00	
		НР от ФОТ	%	84				2832,66	
		СП от ФОТ	%	48				1618,66	
		ЗТР	чел-ч	27,61		1,00			9,94
<b>Всего по позиции</b>								<b>9516,78</b>	26435,50
16	E46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных	100 м2	0,207			п.60		
		ЗП			178,00	1,00	25,83	951,73	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		НР от ФОТ	%	84				799,45	
		СП от ФОТ	%	48				456,83	
		ЗТР	чел-ч	22,82		1,00			4,72
<b>Всего по позиции</b>								<b>2208,01</b>	10666,71
17	P53-20-1	Кладка отдельных участков из кирпича наружных простых стен	100 м3 кладки	0,021			п.59		
		ЭП			4717,94	1,00	25,83	2559,15	
		ЭМ			3369,60	1,00	9,09	643,22	
		в т.ч. ЗПМ			526,50	1,00	25,83	(285,59)	
		МР			81187,46	1,00	4,50	7672,21	
		НР от ФОТ	%	73				2076,66	
		СП от ФОТ	%	56				1593,05	
		ЗТР	чел-ч	563,00		1,00			11,82
<b>Всего по позиции</b>								<b>14544,29</b>	692585,24
18	E08-02-002-03 МДС35 п.4.7	Кладка перегородок из кирпича армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,204			п.40		
		ЭП			1451,55	1,15	25,83	8795,98	
		ЭМ			364,69	1,25	9,10	846,26	
		в т.ч. ЗПМ			55,49	1,25	25,83	(365,49)	
		МР			10516,06	1,00	4,52	9696,65	
		НР от ФОТ	%	93				8520,17	
		СП от ФОТ	%	54				4947,19	
		ЗТР	чел-ч	170,17		1,15			39,92
<b>Всего по позиции</b>								<b>32806,25</b>	160814,95
19	E15-02-016-03 МДС35 п.4.7	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,441			п.344		
		ЭП			806,90	1,15	25,83	10570,14	
		ЭМ			109,64	1,25	16,02	968,23	
		в т.ч. ЗПМ			59,88	1,25	25,83	(852,62)	
		МР			1130,36	1,00	6,24	3110,57	
		НР от ФОТ	%	80				9138,21	
		СП от ФОТ	%	37				4226,42	
		ЗТР	чел-ч	85,84		1,15			43,53
<b>Всего по позиции</b>								<b>28013,57</b>	63522,83
20	E15-06-001-01 МДС35 п.4.7	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону простыми и средней плотности	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности	0,113			п.737		
		ЭП			297,96	1,15	25,83	1000,14	
		ЭМ			1,18	1,25	9,97	1,66	
		в т.ч. ЗПМ			0,14	1,25	25,83	(0,51)	
		МР			638,48	1,00	6,13	442,27	
1011830		Обои обыкновенного качества	100 м2	-0,128	458,00	1,00	6,38	-374,02	
1013935		Стеклообои TASSOGLAS, елочка	10 м2	1,277	515,50	1,00	1,36	895,28	
		НР от ФОТ	%	80				800,52	
		СП от ФОТ	%	37				370,24	
		ЗТР	чел-ч	33,63		1,15			4,37
<b>Всего по позиции</b>								<b>3136,09</b>	27753,01
21	E15-06-004-01 {К=2.00} МДС35 п.4.7	Вторая окраска стен, оклеенных стеклообоями, красками	100 м2 поверхности стен	0,113			п.754		
		ЭП			161,24	1,15	25,83	541,22	
1014654		Краска акриловая Alpina MATTLATEX, CAPAROL водно-дисперсионная	т	0,004	10520,15	1,00	8,00	336,64	
		НР от ФОТ	%	80				432,98	
		СП от ФОТ	%	37				200,25	
		ЗТР	чел-ч	16,76		1,15			2,18
<b>Всего по позиции</b>								<b>1511,09</b>	13372,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	E15-01-019-05 МДС35 п.4.7	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без поверхно карнизных, плитусных и угловых сти плиток) без установки плиток облицовк туалетного гарнитура на клее из и сухих смесей по кирпичу и бетону	100 м2	0,648			п.93		
		ЭП			1465,77	1,15	25,83	28213,90	
		ЭМ			32,55	1,25	15,35	404,71	
		в т.ч. ЗПМ			17,52	1,25	25,83	(366,56)	
		МР			9204,59	1,00	4,52	26959,88	
1010256	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала белые	м2	-64,8		71,18	1,00	4,95	-22831,70	
1015540	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен многоцветные, "Итало-дизайн" (коллекция "Буаль"-эконом класс), размер 300x200x7 мм	м2	64,8		89,13	1,00	4,25	24546,40	
		НР от ФОТ	%	80				22864,37	
		СП от ФОТ	%	37				10574,77	
		ЗТР	чел-ч	159,67		1,15			118,99
<b>Всего по позиции</b>								<b>90732,33</b>	<b>140019,03</b>
23	E15-02-031-01 МДС35 п.4.7	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	100 м2	0,009			п.383		
		ЭП			1895,72	1,15	25,83	506,80	
		ЭМ			64,40	1,25	11,79	8,54	
		в т.ч. ЗПМ			27,81	1,25	25,83	(8,08)	
		МР			2105,04	1,00	7,31	138,49	
		НР от ФОТ	%	80				411,90	
		СП от ФОТ	%	37				190,51	
		ЗТР	чел-ч	204,06		1,15			2,11
<b>Всего по позиции</b>								<b>1256,24</b>	<b>139582,22</b>
24	E15-01-019-05 МДС35 п.4.7	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без поверхно карнизных, плитусных и угловых сти плиток) без установки плиток облицовк туалетного гарнитура на клее из и сухих смесей по кирпичу и бетону	100 м2	0,009			п.93		
		ЭП			1465,77	1,15	25,83	391,86	
		ЭМ			32,55	1,25	15,35	5,62	
		в т.ч. ЗПМ			17,52	1,25	25,83	(5,09)	
		МР			9204,59	1,00	4,52	374,44	
1010256	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала белые	м2	-0,9		71,18	1,00	4,95	-317,11	
1015540	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен многоцветные, "Итало-дизайн" (коллекция "Буаль"-эконом класс), размер 300x200x7 мм	м2	0,9		89,13	1,00	4,25	340,92	
		НР от ФОТ	%	80				317,56	
		СП от ФОТ	%	37				146,87	
		ЗТР	чел-ч	159,67		1,15			1,65
<b>Всего по позиции</b>								<b>1260,16</b>	<b>140017,78</b>
25	E10-04-014-01 МДС35 п.4.7	Устройство сантехнических перегородок: (стандартные туалетные кабины) на каркасе из алюминиевого профиля	100 м2	0,04			п.4		
		ЭП			294,80	1,15	25,83	350,28	
		ЭМ			38,16	1,25	3,96	7,56	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	25,83	(0,00)	
		МР			70131,00	1,00	2,64	7405,83	
		НР от ФОТ	%	90				315,25	
		СП от ФОТ	%	43				150,62	
		ЗТР	чел-ч	34,56		1,15			1,59
<b>Всего по позиции</b>								<b>8229,54</b>	<b>205738,50</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	P62-32-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза	100 м2 окрашива емой поверхно сти	0,013			п.215		
		ЭП			652,05	1,00	25,83	218,95	
		ЭМ			0,87	1,00	9,29	0,11	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	25,83	(0,00)	
		МР			515,51	1,00	2,96	19,84	
		НР от ФОТ	%	68				148,89	
		СП от ФОТ	%	40				87,58	
		ЗТР	чел-ч	80,60		1,00			1,05
<b>Всего по позиции</b>								<b>475,37</b>	36566,92
27	P62-33-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза	100 м2 окрашива емой поверхно сти	0,034			п.219		
		ЭП			576,32	1,00	25,83	506,14	
		ЭМ			0,87	1,00	9,29	0,27	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	25,83	(0,00)	
		МР			515,51	1,00	2,96	51,88	
		НР от ФОТ	%	68				344,18	
		СП от ФОТ	%	40				202,46	
		ЗТР	чел-ч	65,94		1,00			2,24
<b>Всего по позиции</b>								<b>1104,93</b>	32497,94
<b>Итого по разделу</b>								<b>198579,06</b>	
<b>Раздел 3. Окна и двери</b>									
28	E46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2	0,038			п.362		
		ЭП			840,63	1,00	25,83	825,11	
		ЭМ			241,95	1,00	11,79	108,40	
		в т.ч. ЗПМ			104,49	1,00	25,83	(102,56)	
		МР			0,00	1,00	0,00	0,00	
		НР от ФОТ	%	84				779,24	
		СП от ФОТ	%	48				445,28	
		ЗТР	чел-ч	103,91		1,00			3,95
<b>Всего по позиции</b>								<b>2158,03</b>	56790,26
29	E46-04-012-01	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками	100 м2	0,04			п.360		
		ЭП			1525,29	1,00	25,83	1575,93	
		ЭМ			241,95	1,00	11,79	114,10	
		в т.ч. ЗПМ			104,49	1,00	25,83	(107,96)	
		МР			0,00	1,00	0,00	0,00	
		НР от ФОТ	%	84				1414,47	
		СП от ФОТ	%	48				808,27	
		ЗТР	чел-ч	188,54		1,00			7,54
<b>Всего по позиции</b>								<b>3912,77</b>	97819,25
30	E10-01-047-02 МДС35 п.4.7	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема более 3 м2	100 м2 проемов	0,04			п.159		
		ЭП			1091,71	1,15	25,83	1297,15	
		ЭМ			389,31	1,25	9,47	184,34	
		в т.ч. ЗПМ			7,02	1,25	25,83	(9,07)	
		МР			161406,63	1,00	5,32	34347,33	
		НР от ФОТ	%	90				1175,60	
		СП от ФОТ	%	43				561,67	
		ЗТР	чел-ч	124,91		1,15			5,75
<b>Всего по позиции</b>								<b>37566,09</b>	939152,25
31	E10-01-039-03 МДС35 п.4.7	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,031			п.119		
		ЭП			1031,55	1,15	25,83	949,89	
		ЭМ			339,96	1,25	9,27	122,12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	25,83	(0,00)	
		МР			24007,74	1,00	4,22	3140,69	
2030205		Блоки дверные двухпольные с полотном глухим ДГ 21-13, площадь 2,63 м2	м2	-3,1	207,00	1,00	3,71	-2380,71	
2038107		Блоки дверные внутренние двухпольные глухие, фанерованные шпоном ясеня	м2	3,1	2102,37	1,00	2,55	16619,23	
1010884		Скобяные изделия для дверных балконных блоков с отдельными двойными полотнами жилых и общественных зданий однопольных	компл.	1	94,69	1,00	2,35	222,52	
		НР от ФОТ	%	90				854,90	
		СП от ФОТ	%	43				408,45	
		ЗТР	чел-ч	115,00		1,15			4,10
<b>Всего по позиции</b>								<b>19937,09</b>	<b>643131,94</b>
32	P63-17-1	Замена стеклопакетов в пластиковых окнах	100 м2	0,003			п.17		
		ЗП			127,61	1,00	25,83	9,89	
		ЭМ			13,44	1,00	11,79	0,48	
		в т.ч. ЗПМ			5,81	1,00	25,83	(0,45)	
		МР			18463,00	1,00	5,13	284,15	
		НР от ФОТ	%	65				6,72	
		СП от ФОТ	%	40				4,14	
		ЗТР	чел-ч	14,96		1,00			0,04
<b>Всего по позиции</b>								<b>305,38</b>	<b>101793,33</b>
33	P56-7-1	Устройство форточек в оконных переплетах остекленных спаренных	100 шт. форточек	0,02			п.15		
		ЗП			4544,74	1,00	25,83	2347,81	
		ЭМ			17,27	1,00	10,14	3,50	
		в т.ч. ЗПМ			2,57	1,00	25,83	(1,33)	
		МР			5136,67	1,00	4,59	471,55	
		НР от ФОТ	%	70				1644,40	
		СП от ФОТ	%	50				1174,57	
		ЗТР	чел-ч	465,65		1,00			9,31
<b>Всего по позиции</b>								<b>5641,83</b>	<b>282091,50</b>
<b>Итого по разделу</b>								<b>69521,19</b>	
<b>Раздел 4. Потолки</b>									
34	E46-04-007-06	Разборка подвесных потолков	100 м2	0,29			п.332		
		ЗП			577,76	1,00	25,83	4327,83	
		ЭМ			68,77	1,00	11,79	235,13	
		в т.ч. ЗПМ			29,70	1,00	25,83	(222,47)	
		МР			0,00	1,00	0,00	0,00	
		НР от ФОТ	%	84				3822,25	
		СП от ФОТ	%	48				2184,14	
		ЗТР	чел-ч	66,87		1,00			19,39
<b>Всего по позиции</b>								<b>10569,35</b>	<b>36446,03</b>
35	E15-01-047-16 МДС35 п.4.7	Устройство потолков реечных алюминиевых	100 м2 поверхно сти облицовк и	0,29			п.244		
		ЗП			1018,58	1,15	25,83	8774,36	
		ЭМ			158,89	1,25	9,58	551,79	
		в т.ч. ЗПМ			3,38	1,25	25,83	(31,65)	
		МР			28693,70	1,00	2,15	17890,52	
2061338		Уголок декоративный (пристенный)	м	24,167	6,36	1,00	4,89	751,60	
		НР от ФОТ	%	80				7044,81	
		СП от ФОТ	%	37				3258,22	
		ЗТР	чел-ч	108,36		1,15			36,14
<b>Всего по позиции</b>								<b>38271,30</b>	<b>131970,00</b>
36	E15-01-054-01 МДС35 п.4.7	Устройство монтажных отверстий в потолках реечных алюминиевых	100 отверсти й	0,13			п.270		
		ЗП			21,18	1,15	25,83	81,79	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЭМ			2,44	1,25	3,62	1,44	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	25,83	(0,00)	
		МР			0,00	1,00	0,00	0,00	
		НР от ФОТ	%	80				65,43	
		СП от ФОТ	%	37				30,26	
		ЗТР	чел-ч	1,91		1,15			0,29
<b>Всего по позиции</b>								<b>178,92</b>	1376,31
37	E11-01-040-01 МДС35 п.4.7	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 плинтуса	100 м	0,16			п.152		
		ЗП			87,74	1,15	25,83	417,00	
		ЭМ			2,62	1,25	9,26	4,85	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	25,83	(0,00)	
		МР			1285,30	1,00	2,74	563,48	
	1014852	Плинтуса для полов пластиковые, м 19x48 мм		-16,16	12,30	1,00	2,21	-439,28	
	1016011	Плинтус потолочный из пенопласта, размером 50x50 мм	10 м	1,616	56,40	1,00	2,54	231,50	
		НР от ФОТ	%	94				391,98	
		СП от ФОТ	%	51				212,67	
		ЗТР	чел-ч	8,99		1,15			1,65
<b>Всего по позиции</b>								<b>1382,20</b>	8638,75
38	E11-01-040-01 МДС35 п.4.7	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 плинтуса	100 м	0,16			п.152		
		ЗП			87,74	1,15	25,83	417,00	
		ЭМ			2,62	1,25	9,26	4,85	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	25,83	(0,00)	
		МР			1285,30	1,00	2,74	563,48	
		НР от ФОТ	%	94				391,98	
		СП от ФОТ	%	51				212,67	
		ЗТР	чел-ч	8,99		1,15			1,65
<b>Всего по позиции</b>								<b>1589,98</b>	9937,38
<b>Итого по разделу</b>								<b>51991,75</b>	
<b>Раздел 5. Сантехнические работы</b>									
39	E17-01-001-19 МДС36 п.3.3.1в) (демонтаж)	Установка кабин душевых с чугунными поддонами	10 компл.	0,1			п.19		
		ЗП			736,12	0,40	25,83	760,56	
		ЭМ			147,19	0,40	8,76	51,58	
		в т.ч. ЗПМ			15,53	0,40	25,83	(16,05)	
		МР			61581,61	0,00	1,77	0,00	
		НР от ФОТ	%	98				761,08	
		СП от ФОТ	%	56				434,90	
		ЗТР	чел-ч	76,52		0,40			3,06
<b>Всего по позиции</b>								<b>2008,12</b>	20081,20
40	P65-3-6	Снятие смесителя с душевой сеткой	100 шт. арматуры	0,01			п.12		
		ЗП			491,07	1,00	25,83	126,84	
		ЭМ			3,75	1,00	11,79	0,44	
		в т.ч. ЗПМ			1,62	1,00	25,83	(0,42)	
		МР			0,00	1,00	0,00	0,00	
		НР от ФОТ	%	63				80,17	
		СП от ФОТ	%	40				50,90	
		ЗТР	чел-ч	57,57		1,00			0,58
<b>Всего по позиции</b>								<b>258,35</b>	25835,00
41	P65-4-1	Демонтаж умывальников и раковин	100 приборов	0,01			п.25		
		ЗП			437,59	1,00	25,83	113,03	
		ЭМ			8,13	1,00	11,78	0,96	
		в т.ч. ЗПМ			3,51	1,00	25,83	(0,91)	
		МР			0,00	1,00	0,00	0,00	
		НР от ФОТ	%	63				71,78	
		СП от ФОТ	%	40				45,58	
		ЗТР	чел-ч	51,30		1,00			0,51
<b>Всего по позиции</b>								<b>231,35</b>	23135,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42	E17-01-001-22 МДС35 п.4.7	Установка трапов диаметром 50 мм ЭП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	10 компл.	0,1			п.22		
						48,68	1,15	25,83	144,60
						9,65	1,25	9,52	11,48
						0,41	1,25	25,83	(1,32)
						1322,69	1,00	6,03	797,58
				%	98				143,00
				%	56				81,72
			чел-ч	5,06			1,15		0,58
<b>Всего по позиции</b>								<b>1178,38</b>	11783,80
43	E46-03-015-01	Устройство в кирпичных стенах борозд с использованием штробореза площадью сечения: до 20 см2 ЭП НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	100 м	0,018			п.1		
						59,97	1,00	25,83	27,88
				%	84				23,42
				%	48				13,38
			чел-ч	7,03			1,00		0,13
<b>Всего по позиции</b>								<b>64,68</b>	3593,33
44	P65-5-6	Смена смесителей с душевой сеткой ЭП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР	100 шт.	0,01			п.41		
						2418,97	1,00	25,83	624,82
						12,20	1,00	9,28	1,13
						0,00	1,00	25,83	(0,00)
						19482,89	1,00	3,80	740,35
3010619		Смесители общие для ванн и умывальников с душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем СМ-ВУ-ШЛР с цельнолитым корпусом	компл.	-1		193,24	1,00	3,81	-736,24
3010621		Смесители для ванн СМ-В-ШТ с душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем, с латунными маховичками, штангой	компл.	1		338,40	1,00	2,94	994,90
				%	88				549,84
				%	48				299,91
			чел-ч	266,70			1,00		2,67
<b>Всего по позиции</b>								<b>2474,71</b>	247471,00
45	E17-01-002-04 МДС36 п.3.3.1в) (демонтаж)	Установка гарнитуры туалетной: вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.д. ЭП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	10 шт.	0,9			п.27		
						26,94	0,40	25,83	250,51
						0,20	0,40	3,55	0,26
						0,00	0,40	25,83	(0,00)
						1194,92	0,00	1,05	0,00
				%	98				245,50
				%	56				140,29
			чел-ч	2,80			0,40		1,01
<b>Всего по позиции</b>								<b>636,56</b>	707,29
46	E17-01-001-19 МДС35 п.4.7	Установка кабин душевых с чугунными поддонами ЭП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	10 компл.	0,1			п.19		
						736,12	1,15	25,83	2186,61
						147,19	1,25	8,76	161,17
						15,53	1,25	25,83	(50,14)
						61581,61	1,00	1,77	10899,94
				%	98				2192,02
				%	56				1252,58
			чел-ч	76,52			1,15		8,80
<b>Всего по позиции</b>								<b>16692,32</b>	166923,20
47	E17-01-001-22 МДС35 п.4.7	Установка трапов диаметром 50 мм ЭП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	10 компл.	0,1			п.22		
						48,68	1,15	25,83	144,60
						9,65	1,25	9,52	11,48
						0,41	1,25	25,83	(1,32)
						1322,69	1,00	6,03	797,58
				%	98				143,00
				%	56				81,72
			чел-ч	5,06			1,15		0,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Всего по позиции</b>								<b>1178,38</b>	11783,80
48	E17-01-002-03 МДС35 п.4.7	Установка смесителей	10 шт.	0,3			п.26		
		ЗП			67,34	1,15	25,83	600,09	
		ЭМ			0,20	1,25	3,55	0,27	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	25,83	(0,00)	
		МР			1445,43	1,00	3,86	1673,81	
	3011527	Смеситель латунный с гальванопокрытием для мойки настольный, с верхней камерой смешения	шт.	-3	143,00	1,00	3,87	-1660,23	
	3010617	Смесители общие для ванн и умывальников СМ-ВУ-ШЛР с душевой сеткой на гибком шланге с золотниково-кривошипным переключателем	компл.	3	200,47	1,00	3,68	2213,19	
		НР от ФОТ	%		98			588,09	
		СП от ФОТ	%		56			336,05	
		ЗТР	чел-ч		7,00		1,15		2,42
<b>Всего по позиции</b>								<b>3751,27</b>	12504,23
49	E17-01-005-04 МДС35 п.4.7	Установка раковин	10 компл.	0,1			п.40		
		ЗП			86,48	1,15	25,83	256,88	
		ЭМ			14,78	1,25	9,50	17,55	
		в т.ч. ЗПМ			0,95	1,25	25,83	(3,07)	
		МР			1108,06	1,00	5,28	585,06	
	3011520	Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм	10 шт.	0,2	204,50	1,00	3,05	124,75	
	3021831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм	шт.	2	15,71	1,00	4,46	140,13	
	3009400-222	Сифоны полимерные бутылочные унифици. Для моек и умывальников	Шт.	1	40,31	1,00		40,31	
		НР от ФОТ	%		98			254,75	
		СП от ФОТ	%		56			145,57	
		ЗТР	чел-ч		8,99		1,15		1,03
<b>Всего по позиции</b>								<b>1565,00</b>	15650,00
50	E17-01-002-04 МДС35 п.4.7	Установка гарнитуры туалетной: вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.д.	10 шт.	0,9			п.27		
		ЗП			26,94	1,15	25,83	720,22	
		ЭМ			0,20	1,25	3,55	0,80	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	25,83	(0,00)	
		МР			1194,92	1,00	1,05	1129,20	
	3011528	Гарнитура туалетная: вешалки трехрожковые стальные с гальванопокрытием 285x80x25 мм	шт.	-9	118,90	1,00	1,04	-1112,90	
		НР от ФОТ	%		98			705,82	
		СП от ФОТ	%		56			403,32	
		ЗТР	чел-ч		2,80		1,15		2,90
<b>Всего по позиции</b>								<b>1846,46</b>	2051,62
51	E16-04-005-01 МДС35 п.4.7	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 20 мм	100 м	0,038			п.9		
		ЗП			921,99	1,15	25,83	1040,72	
		ЭМ			480,71	1,25	5,06	115,54	
		в т.ч. ЗПМ			0,12	1,25	25,83	(0,15)	
		МР			38,36	1,00	2,76	4,02	
	3023344	Трубопроводы напорные из полипропилена PPRS с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения PN20 SDR 6, диаметром 20 мм, толщина стенки 3,4 мм	м	3,819	30,92	1,00	1,67	197,20	
	3021831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм	шт.	1	15,71	1,00	4,46	70,07	
		НР от ФОТ	%		98			1020,05	
		СП от ФОТ	%		56			582,89	
		ЗТР	чел-ч		96,95		1,15		4,24
<b>Всего по позиции</b>								<b>3030,49</b>	79749,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	E16-04-005-02 МДС35 п.4.7	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 25 мм	100 м	0,078			п.10		
		ЭП			774,59	1,15	25,83	1794,69	
		ЭМ			385,39	1,25	5,08	190,88	
		в т.ч. ЗПМ			0,12	1,25	25,83	(0,30)	
		МР			33,96	1,00	2,81	7,44	
3023344		Трубопроводы напорные из полипропиленовые PPRS с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения PN20 SDR 6, диаметром 20 мм, толщина стенки 3,4 мм	м	7,862	30,92	1,00	1,67	405,97	
3021832		Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 20 мм	шт.	2	24,68	1,00	4,84	238,90	
		НР от ФОТ	%		98			1759,09	
		СП от ФОТ	%		56			1005,19	
		ЗТР	чел-ч		81,45		1,15		7,31
<b>Всего по позиции</b>								<b>5402,16</b>	<b>69258,46</b>
53	E16-03-001-07 МДС35 п.4.7	Прокладка трубопроводов отопления при коллекторной системе из многослойных металлополимерных труб диаметром: 32 мм	100 м	0,108			п.1		
		ЭП			480,81	1,15	25,83	1542,48	
		ЭМ			50,96	1,25	11,15	76,71	
		в т.ч. ЗПМ			0,54	1,25	25,83	(1,88)	
		МР			1,96	1,00	6,95	1,47	
1031460		Трубы металлополимерные многослойные для горячего водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см <sup>2</sup> ), для температуры до 95 градусов С, диаметром 25 мм	м	10,589	28,48	1,00	4,80	1447,56	
5074037		Соединение труба-труба диаметром 25 мм для металлополимерных труб	10 шт.	0,2	555,90	1,00	6,77	752,69	
3021833		Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 25 мм	шт.	1	33,27	1,00	6,11	203,28	
3021463		Фиксатор пластмассовый ординарный для металлополимерных труб размером 1"	100 шт.	0,14	393,00	1,00	0,59	32,46	
		НР от ФОТ	%		98			1513,47	
		СП от ФОТ	%		56			864,84	
		ЗТР	чел-ч		49,98		1,15		6,21
<b>Всего по позиции</b>								<b>6434,96</b>	<b>59582,96</b>
54	E16-07-005-01 МДС35 п.4.7	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	100 м	0,224			п.224		
		ЭП			58,32	1,15	25,83	388,05	
		ЭМ			44,51	1,25	5,18	64,56	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	25,83	(0,00)	
		МР			4,28	1,00	5,13	4,92	
		НР от ФОТ	%		98			380,29	
		СП от ФОТ	%		56			217,31	
		ЗТР	чел-ч		5,01		1,15		1,29
<b>Всего по позиции</b>								<b>1055,13</b>	<b>4710,40</b>
55	E17-01-002-01 МДС35 п.4.7	Установка полотенцесушителей из водогазопроводных труб	10 шт.	0,1			п.24		
		ЭП			58,68	1,15	25,83	174,31	
		ЭМ			9,11	1,25	9,03	10,28	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	25,83	(0,00)	
		МР			492,45	1,00	9,57	471,27	
3010550		Полотенцесушители с креплениями компл.		-1	46,81	1,00	9,89	-462,95	
3015757		Полотенцесушители из нержавеющей стали М-образные диаметр 25 мм, размер 600X600 мм	шт.	1	278,50	1,00	4,41	1228,19	
		НР от ФОТ	%		98			170,82	
		СП от ФОТ	%		56			97,61	
		ЗТР	чел-ч		6,10		1,15		0,70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Всего по позиции</b>								<b>1689,53</b>	16895,30
56	E20-03-002-01 МДС35 п.4.7	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	1 вентилят ор	2			п.235		
		ЭП			38,29	1,15	25,83	2274,77	
		ЭМ			7,45	1,25	7,14	132,98	
		в т.ч. ЗПМ			0,14	1,25	25,83	(9,04)	
		МР			2,03	1,00	7,00	28,42	
3013554		Вентиляторы осевые ВО-06-300 из компл. углеродистой стали N 2,5, электродвигатель мощностью 0,18 кВт		2	1459,24	1,00	2,92	8521,96	
		НР от ФОТ	%	98				2238,13	
		СП от ФОТ	%	56				1278,93	
		ЗТР	чел-ч	3,98		1,15			9,15
<b>Всего по позиции</b>								<b>14475,19</b>	7237,60
57	E18-02-004-02 МДС35 п.4.7	Монтаж водонагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом: свыше 50 до 100 л	шт.	2			п.2		
		ЭП			7,42	1,15	25,83	440,81	
		ЭМ			0,08	1,25	3,50	0,70	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	25,83	(0,00)	
		МР			0,89	1,00	1,69	3,01	
3017322		Водонагреватели электрические емкостные с терморегулятором и системой защитной автоматики, мощностью 2 кВт, с баком объемом 100 л из высоколегированной нержавеющей стали толщиной 2 мм	компл.	2	572,40	1,00	15,70	17973,36	
		НР от ФОТ	%	98				431,99	
		СП от ФОТ	%	56				246,85	
		ЗТР	чел-ч	0,87		1,15			2,00
<b>Всего по позиции</b>								<b>19096,72</b>	9548,36
<b>Итого по разделу</b>								<b>83069,76</b>	
<b>Раздел 6. Электромонтажные работы</b>									
58	P67-4-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	100 шт.	0,08			п.23		
		ЭП			143,48	1,00	25,83	296,49	
		ЭМ			2,50	1,00	11,79	2,36	
		в т.ч. ЗПМ			1,08	1,00	25,83	(2,23)	
		МР			0,00	1,00	0,00	0,00	
		НР от ФОТ	%	72				215,08	
		СП от ФОТ	%	52				155,33	
		ЗТР	чел-ч	17,89		1,00			1,43
<b>Всего по позиции</b>								<b>669,26</b>	8365,75
59	M08-03-593-19	Светильник в подвесных потолках	100 шт.	0,13			п.1740		
		ЭП			936,45	1,00	25,83	3144,51	
		ЭМ			44,36	1,00	7,72	44,52	
		в т.ч. ЗПМ			2,70	1,00	25,83	(9,07)	
		МР			120,73	1,00	5,93	93,07	
		НР от ФОТ	%	81				2554,40	
		СП от ФОТ	%	52				1639,86	
		ЗТР	чел-ч	94,40		1,00			12,27
<b>Всего по позиции</b>								<b>7476,36</b>	57510,46
60	5091338	Светильник точечный марки AMBER 50 2 05 R50, неповоротный, с накладным стеклом, хром	шт.	13	15,27	1,00	3,55	<b>704,71</b>	
61	5096471	Лампа энергосберегающая 20W 4200K E27	10 шт.	1,3	148,06	1,00	6,99	<b>1345,42</b>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
62	1032412	Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром 16 мм	10 м	3	16,82	1,00	3,16	<b>159,45</b>	
63	5018442	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм <sup>2</sup>	1000 м	0,031	3090,95	1,00	7,89	<b>756,02</b>	
<b>Итого по разделу</b>								<b>11111,22</b>	
<b>Раздел 7. Прочие работы</b>									
64	A01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного груза с погрузкой вручную	1 т	2,312	42,98	1,00	11,12	1104,99	
<b>Всего по позиции</b>								<b>1104,99</b>	477,94
65	A03-21-01-020	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние до 20 км	1 т груза	2,312	15,35	1,00	7,72	273,98	
<b>Всего по позиции</b>								<b>273,98</b>	118,50
<b>Итого по разделу</b>								<b>1378,97</b>	
Итого по всем разделам								423728,81	
				НДС, %	18,00			76271,19	
<b>Всего</b>								<b>500000,00</b>	

Составил \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(должность, подпись (инициалы, фамилия))